



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH
Przekroje drogowe
skala 1:50


NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - KOSTKA BETONOWA GRUB. 10cm




OBJAŚNIENIA:

- 1 NAWIERZCHNIA - WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ grub. 10cm
- 2 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA grub. 3cm
- 3 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB TŁUCZNI KAMIENNEGO grub. 20cm
- 4 KRAWĘŻNIK DROGOWY 22 x 15cm, NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 (B15) I PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4, SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ
- 5 KRAWĘŻNIK DROGOWY "WTOPIONY" 30 x 15cm, NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 (B15) I PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4, SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ
- 6 NAWIERZCHNIA - BETON C30/37 (W KLASIE EKSPozyCJI XA2+XM2) grub. 20cm
- 7 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB TŁUCZNI KAMIENNEGO grub. 13cm
- 8 NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA grub. 6cm
- 9 PODSYPKA PIASKOWA (PIASEK ŚREDNIO- LUB DROBNOZIARNISTY) grub. 15cm
- 10 OBRZEŻE BETONOWE 30 x 8 cm, NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 (SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ) I ŁAWIE Z BETONU C12/15 (B15)


NAWIERZCHNIA BETONOWA O WYMIARACH 1,70 x 3,30m




SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:20




SZCZEGÓŁ "D"
SKALA 1:20




SZCZEGÓŁ "E"
SKALA 1:20



CHODNIKI, DOJŚCIA DO OBIEKTÓW I OPASKI OBIEKTÓW
- KOSTKA BETONOWA GR. 6cm



SZCZEGÓŁ "C"
(krawężnik "wtopiony")
SKALA 1:20



ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85 e-mail: sekretariat@esko.org.pl		ESKO CONSULTING	
Branża:	DROGOWA		
Obiekt:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach		Skala: 1:50
Tytuł rysunku:	Przekroje drogowe		Nr rys.: 2/PW
Projektował:	Jerzy Bielski	Upr. bud. 04/05/ZG do projektowania w specjalności drogowej	podpis:
Opracował:	mgr inż. Marcin Sobczyk		podpis:
Opracował:	mgr inż. Barbara Żok		podpis: