

Słubice, dnia 28.03.2023 r.

Znak: DTE/ZP01/2023

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę pn.: „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych dla SUW Słubice, SUW Rybocice oraz SUW Stare Biskupice.”

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 22.03.2023 roku, udzielamy odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie czy podane moce agregatów są mocami ciągłymi (PRP) czy awaryjnymi (LTP/ESP).

Odpowiedź nr 1:

W Zaproszeniu do pisemnego składania ofert w pkt. 3. „Opis przedmiotu zamówienia” podane moce agregatów są mocami awaryjnymi (LTP/ESP).

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie opisu i długości tras kablowych pomiędzy agregatem a miejscem posadowienia rozdzielni RE i układu SZR dla wszystkich trzech lokalizacji.

Odpowiedź nr 2:

Długość tras kablowych pomiędzy agregatem a miejscem posadowienia rozdzielni RE i układu SZR wynosi:

- a) SUW Słubice – 47 mb.
- b) SUW Stare Biskupice – 23 mb.
- c) SUW Rybocice – 20 mb.

Pytanie nr 3:

Prosimy o odstąpienie od zapisu „Wykonanie zasilania agregatu prądotwórczego poprzez ułożenie kabla YKY 4 x 185 mm² i dopuszczenie okablowania dostosowanego do mocy instalowanych agregatów.

Odpowiedź nr 3:

1. Zmiana w pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia ppkt. II SUW Stare Biskupice 1 Zakres prac po stronie Wykonawcy obejmuje:

Jest:

„ Wykonanie zasilania agregatu prądotwórczego poprzez ułożenie kabla YKY 4 x 185 mm² , ułożenie kabli potrzeb własnych agregatu oraz kable sterownicze od agregatu do szafki SZR, ułożenie bednarki FeZn 25x4

mm² o oporności uziomu \$5 ohm.”

Powinno być:

„ Wykonanie zasilania agregatu prądotwórczego poprzez ułożenie kabla YKY 4 x 25 mm² , ułożenie kabli potrzeb własnych agregatu oraz kable sterownicze od agregatu do szafki SZR, ułożenie bednarki FeZn 25x4 mm² o oporności uziomu \$5 ohm.”

2. Zmiana w pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia ppkt. III SUW Rybocice 1 Zakres prac po stronie Wykonawcy obejmuje:

Jest:

„ Wykonanie zasilania agregatu prądotwórczego poprzez ułożenie kabla YKY 4 x 185 mm² , ułożenie kabli potrzeb własnych agregatu oraz kable sterownicze od agregatu do szafki SZR, ułożenie bednarki FeZn 25x4 mm² o oporności uziomu \$5 ohm.”

Powinno być:

„ Wykonanie zasilania agregatu prądotwórczego poprzez ułożenie kabla YKY 4 x 25 mm² , ułożenie kabli potrzeb własnych agregatu oraz kable sterownicze od agregatu do szafki SZR, ułożenie bednarki FeZn 25x4 mm² o oporności uziomu \$5 ohm.”

Treść udzielonych informacji jest wiążąca dla wszystkich Dostawców biorących udział w postępowaniu i wchodzi w skład „Zaproszenia do pisemnego składania ofert, nasz znak: DTE/ZP01/2023”.

Udzielone odpowiedzi mają charakter doprecyzowujący, dlatego termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Prezes Zarządu
Kazimierz Góra