



Słubice, dnia 21 października 2016 roku

Nasz znak: DTE / 2459 / Z03 / 2016

**do
uczestnicy
postępowania przetargowego**

Na podstawie § 9 ust. 10 w związku z § 9 ust. 8 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164) **Zamawiający** – Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach **modyfikuje oraz wyjaśnia SIWZ** w następujący sposób:

1. MODYFIKACJA SIWZ

- 1) punkt 8 3) SIWZ „Termin i miejsce wniesienia wadium” otrzymuje brzmienie:

*Termin wniesienia wadium upływa dnia **26.10.2016r.** do godz. **12.00**,*

2. WYJAŚNIENIA SIWZ

- 1) Zapytanie Nr 01

„W przedmiarze robót elektrycznych brak jest pozycji związanej z montażem opraw A7 (18 szt.). Oprawy te występują na rys. nr 4/1 „wiata garażowo-magazynowa - plan instalacji”.

Odpowiedź:

Modyfikacja Nr 02 przedmiaru robót stanowiącego Załącznik Nr 02 do SIWZ uzupełniono o pozycję 404 A – „Oprawy oświetleniowe A7 wraz ze źródłem światła”

- 2) Zapytanie Nr 02

„Czy przedmiary robót elektrycznych zawierają instalacje w budynku wiaty garażowomagazynowej?”

Odpowiedź:

Przedmiar robót elektrycznych obejmuje instalacje budynku wiaty.

- 3) Zapytanie Nr 03

Proszę o podanie wymiarów, sposobu montażu, stopnia ochrony oraz materiału z jakiego powinny być wykonane projektowane rozdzielnice elektryczne.

Odpowiedź:

Stopień ochrony określony jest na rysunkach wykonawczych tylko w stosunku do tablic szczelnych - IP55. Pozostałe tablice naścienne lub wnękowe mogą być o stopniu ochrony IP20 - IP40 w zależności od producenta, który zostanie wybrany przez wykonawcę. Analogicznie, tablice mogą być w obudowach metalowych lub izolacyjnych – pozostawia się wybór wykonawcy. Z uwagi na powyższe ustalenia, nie podano w dokumentacji wymiarów tablic, lecz tylko schemat, gdyż wymiary tablic różnych producentów są różne.



4) Zapytanie Nr 04

Proszę o wytyczne inwestora do poniższych pozycji z przedmiaru branży elektrycznej.

467		Instalacje CCTV; SSWiN, p.poż.		
468	analiza własna	Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego CCTV wg uzgodnień z inwestorem	kpl.	1,000
469	analiza własna	Wykonanie instalacji włamaniowej (SSWiN) i instalacji p.poż. wg uzgodnień z inwestorem	kpl.	1,000
470		Razem dział: Instalacje CCTV; SSWiN, p.poż.		

Odpowiedź:

Powyższe pozycje dotyczące monitoringu zewnętrznego, instalacji antywłamaniowej oraz instalacji ppoż. obejmują **wyłącznie okablowanie wszystkich** pomieszczeń i doprowadzenie końcówek kabli do serwerowni. Uzgodnienia z Inwestorem dotyczyć będą lokalizacji instalacji w poszczególnych pomieszczeniach. Nie wyklucza się udzielenia zamówienia uzupełniającego na uzbrojenie i uruchomienie CCTV, SSWiN oraz ppoż.

W związku z powyższym obowiązującymi stają się:

- 1) Modyfikacja Nr 02 – SIWZ,
- 2) Modyfikacja Nr 02 – Załącznik Nr 02 do SIWZ – przedmiar robót,

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Zmiany w SIWZ i załącznikach naniesiono kolorem czerwonym.

Prezes Zarządu

Kazimierz Góra