



Słubice, dnia 19 października 2016 roku

Nasz znak: DTE / 2459 / Z03 / 2016

**do
uczestnicy
postępowania przetargowego**

Na podstawie § 9 ust. 10 w związku z § 9 ust. 8 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164) **Zamawiający** – Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach **modyfikuje, wyjaśnia SIWZ oraz zmienia termin składania ofert** w następujący sposób:

1. MODYFIKACJA SIWZ

- 1) punkt 3.3 SIWZ „Szczegółowy zakres prac określa:” – podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 2 – przedmiar robót (modyfikacja Nr 01),
- 2) punkt 3.3 SIWZ „Szczegółowy zakres prac określa:” dodaje się podpunkt 13) o brzmieniu:
Załącznik Nr 13 – Projekt wykonawczy wewnętrzna kanalizacja deszczowa,
- 3) punkt 10 SIWZ „Miejsce oraz termin składania ofert: - podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:
*Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach, woj. lubuskie, 69 – 100 Słubice, ul. Krótka 9, nie później niż **do 26 października 2016 roku do godz. 12.00.** Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.*
- 4) punkt 10 SIWZ „Miejsce oraz termin składania ofert: - podpunkt 2) otrzymuje brzmienie:
*Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **26 października 2016 roku o godz. 12.30** w sali Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach przy ulicy Krótkiej 9.*
- 5) Wykaz załączników SIWZ – podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 2 – przedmiar robót (modyfikacja Nr 01),
- 6) Wykaz załączników SIWZ – dodaje się podpunkt 13) o brzmieniu:
Załącznik Nr 13 – Projekt wykonawczy wewnętrzna kanalizacja deszczowa,

2. WYJAŚNIENIA SIWZ

1. Zapytanie Nr 01

„Czy rzeczywiście do Wc maja być zastosowane drzwi o odporności ogniowej EI30 wraz otworami wentylacyjnymi.?”

Odpowiedź:

Zastosowane drzwi muszą posiadać odporność ogniową EI30 z uwagi na strefy przeciwpożarowe – zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

2. Zapytanie Nr 02

„Brak w przedmiarze działu „wewnętrzna kanalizacja deszczowa” lecz przez pomieszczenia 1/5 (dział techniczny) oraz 1/8 (archiwum) na rysunku nr S1części sanitarnej (parter) pokazane są podejścia pod posadzką w.w. pomieszczeń do pionów deszczowych wewnętrznych z wyprowadzeniem nad dach i zakończone odpływem. Proszę o decyzję czy należy wykonać podejścia i piony kanalizacyjne w tym etapie przetargu czy roboty te należy pominąć w wycenie (brak przedmiarów). Roboty te wiążą się z rozkuciami posadzek, wykopami, przewiertami przez stropy i dach.”

Odpowiedź:

Podejścia, piony, montaż wpustów dachowych podgrzewanych należy wykazać na etapie przetargu. Załącznik Nr 2 Przedmiar robót zmodyfikowano o pozycje od 799 do 807 „Wewnętrzna kanalizacja deszczowa.” oraz dołączono Załącznik Nr 13 do SIWZ „Projekt wykonawczy wewnętrzna kanalizacja deszczowa”

3. Zapytanie Nr 03

- 1) *Czy należy policzyć zasuwę Dn:100mm na przyłączy wodociągowym przy włączeniu się do istniejącej sieci wodociągowej.*
- 2) *Brak w przedmiarze pozycji obsypka rur wodociągowych.*
- 3) *Brak w obmiarze trójnika PE ED Dn:63x63 mm na wcince w p. G-4.*
- 4) *Brak w przedmiarze pozycji obsypka rur gazowych.*
- 5) *Brak w przedmiarze pozycji obsypka rur kanalizacji sanitarnej.*
- 6) *Brak w przedmiarze zlewu gospodarczego (umywalki) wraz z podejściem w pomieszczeniu kotłowni.*
- 7) *Brak w przedmiarze 2 szt. wpustów podłogowych wraz z podejściami (I-piętro).*
- 8) *Brak w przedmiarze półpostumentu umywalki dla niepełnosprawnych.*
- 9) *W przedmiarze pokazano 3 szt. muszli dla niepełnosprawnych – powinna być 1 szt.*
- 10) *Brak w przedmiarze montażu wodomierza Dn:25 mm (jest tylko podejście).*
- 11) *Brak w przedmiarze podejścia dopływowego oraz baterii dla zlewu gospodarczego w kotłowni.*

Odpowiedź:

Pytanie 1 - Zasuwy na przyłączy wodociągowym nie należy uwzględniać – na sieci wodociągowej jest przygotowany trójnik wraz z zasuwą pod potrzeby przyłącza.

Pozostałe pytania - Punkt 12 SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny stanowi „W celu określenia ceny oferty Wykonawca powinien stosując własną kalkulację sporządzić na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowo – technicznej oraz wykonanych we własnym zakresie obmiarów sprawdzających kosztorysy ofertowe. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy – w przypadku ewentualnych rozbieżności jako podstawę dla sporządzenia kosztorysów należy przyjąć dokumentację projektową”.

4. Zapytanie Nr 04

Czy należy sporządzić kosztorys wg dokumentacji /wg zapisu SIWZ PKT 12 ppt 3/, czy nic nie zmieniać w dołączonym do przetargu przedmiarze robót /wg zapisu pkt. 12 ppt7 /.

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr do SIWZ bez zmian merytorycznych i dołączyć do oferty, aczkolwiek należy pamiętać, że przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i w przypadku rozbieżności jako podstawę należy przyjąć dokumentację projektową.

W związku z powyższym, cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót jak również: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia. Kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniami.

5. Zapytanie Nr 05

W ST 03 Instalacje elektryczne występuje: Pylon reklamowy dostawa i montaż - 1 szt. Proszę o zamieszczenie danych technicznych pylonu.

W załączonym przedmiarze robót elektrycznych nie występuje oświetlenie zewnętrzne wraz z robotami ziemnymi i kablowymi. W STWIOR występuje jako opis robót do wykonania. Czy ująć w przedmiarze do oferty?

Odpowiedź:

Nie należy ujmować powyższych robót elektrycznych. Zadanie pn. "Modernizacja bazy Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach - ETAP 1" obejmuje wyłącznie roboty kubaturowe tj. budowę budynku biurowo-garażowego oraz wiaty magazynowej w sposób umożliwiający ich użytkowanie. Pylon reklamowy, utwardzenie nawierzchni, kanalizacja deszczowa, oświetlenie zewnętrzne itd. etc. są przewidziane w drugim i ostatnim etapie.

W związku z powyższym obowiązującymi stają się:

- 1) Modyfikacja Nr 01 – SIWZ,**
- 2) Modyfikacja Nr 01 – Załącznik Nr 02 do SIWZ – przedmiar robót,**
- 3) Załącznik Nr 12 do SIWZ – Projekt wykonawczy wewnętrzna kanalizacja deszczowa.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Zmiany w SIWZ i załącznikach naniesiono kolorem czerwonym.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Kazimierz Góra