


PODCIĄG POZ.3.5
wyk. 1 szt.




BETON C25/30 (B-25)
Klasa ekspozycji XC1


STAL A-III (34GS) zbroj. główne

STAL A-0 (StOS) strzemiona


Przekrój Poz.3.1 1:20



PODCIĄG POZ.3.6
wyk. 1 szt.




Przekrój Poz.3.6 1:20




Poz. 5. SŁUPY - przekrój 1:20

wyk. 5 szt.



Poz. 4.1. WYLEWKI STROPOWE 1:20
wyk.25,0 m2



- Uwagi dot. wykonania słupów:
1. Wszystkie słupy niezależnie od przekroju mają identyczne zbrojenie.
 2. Zbrojenie podłużne 4#12 dobrać wg potrzebnej długości słupów.
 3. Słupy w parterze są dowiązane do prętów ”pilotujących” wypuszczonych z fundamentów.
 4. Zbrojenie podłużne słupów na piętrze wbetonować dołem w wieniec na całą grubość wieńca.
 5. Pręty podłużne wraz ze strzemionami wbetonować w podciąg na całą wysokość podciagu.
 6. Słupy obciążone nadprożami prefabrykowanymi wykonać do wysokości nadproży.
 7. Na styku ze ścianami słupy wykonać jako trzpienie żelbetowe ze strzępami prostymi głębokości >13 cm w rozstawie ”co cegła”.

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-EBIODA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Szczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ZAKŁADU USŁUG W SŁUBICACH PRZY UL. KRÓTKIEJ, dz. nr ewid. 286/5, 337/3, zjazd z dz. nr ewid. 286/6, jedn. ewid. Słubice - miasto, obręb ewid. nr 1 m. Słubice		branża: KONSTRUKCJA	15.05.2016	projektował: mgr inż. Zbigniew Kałiniński nr upr. 77/79/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	sprawdził: mgr inż. Józef Adaszyński, nr upr. 26/90/GW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	CZĘŚĆ I: BUDYNEK BIUROWY PODCIĄGI POZ. 3.5; 3.6 I POZ. 4.1 STAN PROJEKTOWANY skala 1:50/20		rys nr I/K 8
---	--	--	--	---------------------	------------	--	--	--	--	--------------

Uwaga: Przy otworach w płycie, dołożyć po bokach otworu tyle prętów, ile zostało przez niego przeciętych; rozstaw prętów co 5–7 cm.