

Lp.	Nazwa elementu	wymiar	sztuk
20	Stopnie złazowe 35cm powlekane PP, antypoślizgowe w kolorze żółtym		16
19	Podpora betonowa B25 (wym 0,4x0,4x0,65m)		2
18	Właz żeliwny dn600 D400		2
17	Kominek wentylacyjny z osłoną ze stali kwas. dn150/D290		2
16	Rura stalowa kwasoodporna dn150 L=1,0m		2
15	Podstawa wentylacyjna ze stali kwasoodpornej		2
14	Łańcuch uszczelniający ŁU-5 11 ogniw		1
13	Łańcuch uszczelniający ŁU-6 17 ogniw		4
12	Rura osłonowa PE100 SDR26 250x9,6		1
11	Rura osłonowa PE100 SDR26 450x17,2		4
10	Króciec kołnierzowy dn150, stal kwas.	L=1300mm	1
9	Kolano kołnierzowe dn150, stal kwas.		1
8	Trójnik kołnierzowy dn150, stal kwas.	L=440mm	1
7	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa dn100 stal kwas.	L=56mm	1
6	Króciec jednokołnierzowy dn300, stal kwas.	L=1000mm	4
5	Trójnik kołnierzowy redukcyjny dn300/dn150, stal kwas.	L=800mm	2
4	Trójnik kołnierzowy dn300, stal kwas.	L=800mm	2
3	Króciec dwukołnierzowy dn300, stal kwas. (domiar na budowie)	L~542mm	1
2	Łącznik montażowy kołnierzowy PN16 dn300	L=360mm	2
1	Zasuwa nożowa dn300 międzykołnierzowa stal kwas.	L=78mm	5

• PROJFIT•	ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze			
OBIEKT	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice - Sieć wodno – kanalizacyjna" Remont sieci kanalizacji sanitarnej			
ADRES	m. Słubice woj. lubuskie			
NAZWA RYSUNKU	Komora zasuw KZ-4			
STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA	SKALA 1:25
PROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynieryjne 75/77/Zg	2015-09		RYS. NR 50
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Zg	2015-09		EGZ. NR