

I-I



II-II

27	Stopnie stalowe 35cm powlekane PP, antypoślizgowe w kolorze żółtym			21
26	Podpora betonowa B25 (wym 0,5xk0,4xd0,4m)			2
25	Właz montażowy 800/600			3
24	Kominek wentylacyjny z osłoną ze stali kwas. dn150/D290			1
23	Rura stalowa kwasoodporna dn150 L=1,0m			1
22	Podstawa wentylacyjna ze stali kwasoodpornej			1
21	Latarnia uszczelniająca LU-4 9 ogniw			1
20	Latarnia uszczelniająca LU-6 17 ogniw			3
19	Latarnia uszczelniająca LU-7 18 ogniw			2
18	Rura osłonowa PE100 SDR26 180x6,9			1
17	Rura osłonowa PE100 SDR26 450x17,2			3
16	Rura osłonowa PE100 SDR26 560x21,4			2
15	Króciec dn80	stal kwas.	L=150mm	2
14	Kołano dn80	stal kwas.		2
13	Kołnierz dn80	stal kwas.		2
12	Zasuwa nożowa dn80 mięzdzykołnierzowa			2
11	Króciec jednokołnierzowy dn300, stal kwas.		L=900mm	2
10	Króciec jednokołnierzowy dn400, stal kwas.		L=900mm	2
9	Kołnierz ślepy dn500	stal kwas.		2
8	Rozdzielacz kołnierzowy dn500	stal kwas.	L=2700mm	1
7	Króciec kołnierzowy dn300, stal kwas.	stal kwas.	L=500mm	2
6	Króciec kołnierzowy dn400, stal kwas.	stal kwas.	L=330mm	2
5	Latarnik montażowy kołnierzowy PN16 dn300			2
4	Latarnik montażowy kołnierzowy PN16 dn400			2
3	Zasuwa nożowa dn300 mięzdzykołnierzowa			2
2	Przepustnica zwrotna dn400			2
1	Zasuwa nożowa dn400 mięzdzykołnierzowa			2
Lp.	Nazwa elementu			szt/uk

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
• PROJFIT •
w Zdołnej Górze

OBIEKT "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice - Stęg wodno – kanalizacyjna"
Remont stacji kanalizacji sanitarnej

ADRES m. Słubice woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU Komora zasuw KZ-1

STADIUM	PBW	BRANŻA SANITARNA	SKALA 1:25
PROJEKTOWAŁ	inż. Grzegorz RUDOWICZ	2015-09	RYS. NR 47
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zenon SZLACHETKA	2015-09	
UPRAWNIENIA	instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Z/8	2015-09	EGZ. NR