

PIECZĘĆ FIRMY WYKONAWCY

**ZAMAWIAJĄCY:**

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O.  
W SŁUBICACH  
UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE  
[WWW.ZUWS.PL](http://WWW.ZUWS.PL), REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,

Miejscowość..... Data.....2018

**ZAŁĄCZNIK 7. KOSZTORYS OFERTOWY**

**OFERTA NA:**

"WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE " realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"

**ZNAK SPRAWY: ZP7/POIIS/2018**

**CZĘŚĆ II.REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ  
SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I SIECI  
WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W  
SŁUBICACH**

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH					TER 1
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice - sieć wodno-kanalizacyjna					
Remont sieci wodociągowej					
ROBOTY INŻYNIERYJNE					
Podstawa wyceny: STWiOR S-00.00, S-01.01, S-02.01, S-03.01, W-02.01, D-01.01, SIWZ, Dokumentacja projektowa					
Ip.	Opis	J.m.	ilość jedn. obm.	cena jedn.netto w zł	wartość netto w zł
1	2	3	4	5	6
<b>Sieć wodociągowa</b>					
x	Renowacja sieci wodociągowej				
1	Roboty przygotowawcze	kpl	1,00		0
2	Roboty przygotowawcze przed renowacją-tymczasowe zaopatrzenie w wodę budowa i demontaż rurociągów tymczasowych	m	8 080,00		0
3	Montaż o demontaż hydrantu ogrodowego z łącznikiem do węża o średnicy: 20 mm	kpl	60,00		0
4	Renowacja rurociągu o śr. 110 mm metodą crackingu	m	6 120,00		0
5	Renowacja rurociągu o śr. 160 mm metodą crackingu	m	1 960,00		0
6	Wymiana hydrantu o średnicy: 80 mm	kpl	58,00		0
7	Ustawienie hydrantów pożarowych podziemnych o średnicy: 80 mm	kpl	15,00		0
8	Wymiana zasuw żeliwnej kółkowej uszczelnionej folią aluminiową - z obudową, o średnicy: 100 mm	kpl	41,00		0
9	Wymiana zasuw żeliwnej kółkowej uszczelnionej folią aluminiową - z obudową, o średnicy: 150 mm	kpl	15,00		0
10	Zasuw kółkowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuw: 80 mm	kpl	9,00		0
11	Zasuw kółkowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuw: 100 mm	kpl	95,00		0
12	Zasuw kółkowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuw: 125 mm	kpl	2,00		0
13	Zasuw kółkowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuw: 150 mm	kpl	34,00		0
14	Zasuw kółkowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuw: 200 mm	kpl	14,00		0
15	Komory pomiarowe z kręgów betonowych wraz z wyposażeniem	kpl	8,00		0
16	Przebiegi przyłączy wodociągowych od strony magistrali wodociągowej z wykonaniem prac ziemnych i montażowych	kpl	670,00		0
17	Próba szczelności sieci wodociągowych	kpl	1,00		0
18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, i badania bakteriologiczne	kpl	1,00		0
x	<b>ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE</b>				
1	Rozebrawie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywozem gruzu i utylizacją	m2	2 400,00		0
2	Rozebrawie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm z wywozem gruzu i utylizacją	m2	1 852,00		0
3	Rozebrawie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm z wywozem gruzu i utylizacją	m2	404,00		0
4	Rozebrawie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 7 cm z wywozem gruzu i utylizacją	m2	1 292,00		0

5	Rozebranie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 10 cm z wywozem gruzu i utylizacją	m2	281,00		0
6	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm z wywozem gruzu i utylizacją	m2	1 066,00		0
7	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową z wywozem gruzu i utylizacją	m	533,00		0
8	Rozebranie krawężników granitowych wraz z ławą betonową z wywozem gruzu i utylizacją	m	176,00		0
9	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm	m2	1 167,00		0
10	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	1 292,00		0
11	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	281,00		0
12	Wykonanie podbudowy z betonu C16/20, gr. Warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 066,00		0
13	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC22W, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	1 852,00		0
14	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC22W, gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	404,00		0
15	Ułożenie geokompozytu o wytrzymałości 80/80 kN/m pod warstwą wiążącą	m2	2 256,00		0
16	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 400,00		0
17	Ustawienie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	533,00		0
18	Ustawienie krawężników granitowych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	176,00		0
RAZEM				wartość netto:	0
				podatek VAT:	0
				wartość brutto:	0

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH					TER 1
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice - sieć wodno-kanalizacyjna					
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej Słubice ul. Mieszka I Wojska Polskiego i Konstytucji 3 Maja					
ROBOTY INŻYNIERYJNE					
Podstawa wyceny: STWiOR S-00.00, S-01.01, S-02.01, S-03.01, W-01.01, K-01.01, D-01.01, SIWZ, Dokumentacja projektowa					
lp.	Opis	J.m.	ilość jedn. obm.	cena jedn.netto w zł	wartość netto w zł
1	2	3	4	5	6
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej					
x	Kanalizacja grawitacyjna				
1	Roboty przygotowawcze	kpl	1,00		0
2	Kanały z rur kamionkowych o średnicy: 200 mm	m	200,00		0
3	Rurociągi z rur PVC-U lite SDR 34 fi 160 mm	m	40,00		0
4	Rurociągi z rur PVC-U lite SDR 34 fi 200 mm	m	10,00		0
5	Studnia z kręgów betonowych Dz 1200 mm	kpl	15,00		0
6	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych: 425 mm	kpl	11,00		0
7	Przewierty rurami stalowymi 355,6/8 mm	m	13,00		0
8	Próby kanalizacji sanitarnej	m	250,00		0
9	Inspekcja kamerą TV kanałów	m	250,00		0
x	Sieć wodociągowa				
1	Roboty przygotowawcze	kpl	1,00		0
2	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy: 110 mm	kpl	4,00		0
3	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy: 160 mm	kpl	1,00		0
4	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm	m	20,00		0
5	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm	m	450,00		0
6	Hydranty pożarowe podziemne, o średnicy: 80 mm	kpl	3,00		0
7	Zasuwy kołnierzone typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuw: 80 mm	kpl	6,00		0
8	Zasuwy kołnierzone typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuw: 100 mm	kpl	10,00		0
9	Zasuwy kołnierzone typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuw: 150 mm	kpl	2,00		0
10	Nawiertki na istniejących rurociągach z PE o średnicy zewnętrznej: 110 mm	kpl	17,00		0
11	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej 32 mm,	m	110,00		0
12	Przebiegi istniejących przyłączy	kpl	17,00		0
13	Przewierty rurami stalowymi 219,1/6,3	m	19,00		0

14	Próba szczelności sieci wodociągowych	kpl	1,00		0
15	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, i badania bakteriologiczne	kpl	1,00		0
x	<b>ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE</b>				
1	Rozebranie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywozem gruzu i utylizacją	m2	18,00		0
2	Rozebranie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm z wywozem gruzu i utylizacją	m2	15,00		0
3	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm z wywozem gruzu i utylizacją	m2	12,00		0
4	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm z wywozem i utylizacją	m2	482,00		0
5	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej	m2	567,00		0
6	Rozebranie krawężników granitowych wraz z ławą betonową z wywozem gruzu i utylizacją	m	27,00		0
7	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	179,00		0
8	Rozebranie obrzeży betonowych	m	87,00		0
9	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, gr. Warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	482,00		0
10	Podbudowa z kruszywa kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	482,00		0
11	Nawierzchnia z kostki granitowej	m2	567,00		0
12	Ustawienie krawężników granitowych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	27,00		0
13	Ustawienie obrzeży betonowych	m	87,00		0
14	Nawierzchnia z kostki betonowej	m2	179,00		0
15	Wykonanie podbudowy z betonu C16/20, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	12,00		0
16	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC22W, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	15,00		0
17	Ułożenie geokompozytu o wytrzymałości 80/80 kN/m pod warstwą wiążącą	m2	15,00		0
18	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	18,00		0
RAZEM					wartość netto: 0
					podatek VAT: 0
					wartość brutto: 0
RAZEM CZĘŚĆ I					wartość netto: 0
					podatek VAT: 0
RAZEM wartość brutto za CZĘŚĆ II:					0

Cena ofertowa w zł brutto/ Część II

0

Słownie:

.....

Data i Miejscowość

Podpis i pieczęć Wykonawcy